

Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB,

**Przedmiar robót**

Budynek w miejscowości Strzeżów Drugi gmina Miechów dz.nr ewid. 155 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświetlowego ze zmianą jego funkcji - izolacje pionowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>1 Izolacja ścian fundamentowych - budynek 1a</b>		
1	KNR 4-01 0104/02 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.III		
	10,0 * 1,0 * 0,8	m3	8,000
	17,5 * 3,0 * 1,0 + 6,65 * 1,0 * 0,8	m3	57,820
	3,3 * 2,4 * 1,0 + 14,8 * 1,0 * 0,8	m3	19,760
	razem	m3	85,58
2	KNR 4-01 0619/03 - Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5m2		
	ściana południowa 9,82 * 1,0	m2	9,820
	ściana wschodnia 17,5 * 3,0	m2	52,500
	6,65 * 1,0	m2	6,650
	ściana zachodnia 3,3 * 2,4	m2	7,920
	14,8 * 1,0	m2	14,800
	razem	m2	91,69
3	KNR 4-01 0704/02 - Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ścian fundamentowych		
	91,69	m2	91,690
	razem	m2	91,69
4	KNR 2-02 0904/01 - Tynki cem. kat.III wykonywane ręcznie ścian płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)		
	91,69	m2	91,690
	razem	m2	91,69
5	KNR 2-02 0603/01 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
	91,69	m2	91,690
	razem	m2	91,69
6	KNR 2-02 0603/02 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa		
	91,69	m2	91,690
	razem	m2	91,69
7	KNR 2-02 0609/10 - P.a. Izolacje z płyt styrodurewych gr. 11 cm pionowe na zaprawie		
	91,69	m2	91,690
	razem	m2	91,69
8	KNR 2-02 0616/04 - P.a. Izolacje pionowe z folii kubełkowej		
	91,69	m2	91,690
	razem	m2	91,69
9	KNR 4-01 0105/02 - Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III		
	85,58	m3	85,580
	razem	m3	85,58
	<b>2 Izolacja ścian fundamentowych - budynek 1b</b>		
10	KNR 4-01 0104/02 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.III		
	9,9 * 0,7 * 0,8	m3	5,544
	9,3 * 0,8 * 0,8	m3	5,952
	razem	m3	11,496
11	KNR 2-02 0603/01 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		

Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB,

**Przedmiar robót**

Budynek w miejscowości Strzeżów Drugi gmina Miechów dz.nr ewid. 155 - Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświetlowego ze zmianą jego funkcji - izolacje pionowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	9,9 * 0,7	m2	6,930
	9,3 * 0,8	m2	7,440
	razem	m2	14,37
12	KNR 2-02 0603/02 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa		
	14,37	m2	14,370
	razem	m2	14,37
13	KNR 2-02 0609/10 - P.a. Izolacje z płyt styrodurewych gr. 11 cm pionowe na zaprawie		
	14,37	m2	14,370
	razem	m2	14,37
14	KNR 2-02 0616/04 - P.a. Izolacje pionowe z folii kubełkowej		
	14,37	m2	14,370
	razem	m2	14,37
15	KNR 4-01 0105/02 - Zasypanie wykopów z przetrzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III		
	11,496	m3	11,496
	razem	m3	11,496
	<b>3 Izolacja ścian fundamentowych - budynek 1c</b>		
16	KNR 4-01 0104/02 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.III		
	15,45 * 0,8 * 0,8	m3	9,888
	22,175 * 0,8 * 0,8 * 2	m3	28,384
	1,4 * 0,8 * 0,8 * 2	m3	1,792
	razem	m3	40,064
17	KNR 2-02 0603/01 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
	15,45 * 0,8 * 1	m2	12,360
	22,175 * 0,8 * 2	m2	35,480
	1,4 * 0,8 * 2	m2	2,240
	razem	m2	50,08
18	KNR 2-02 0603/02 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa		
	50,08	m2	50,080
	razem	m2	50,08
19	KNR 2-02 0609/10 - P.a. Izolacje z płyt styrodurewych gr. 11 cm pionowe na zaprawie		
	50,08	m2	50,080
	razem	m2	50,08
20	KNR 2-02 0616/04 - P.a. Izolacje pionowe z folii kubełkowej		
	50,08	m2	50,080
	razem	m2	50,08
21	KNR 4-01 0105/02 - Zasypanie wykopów z przetrzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III		
	40,064	m3	40,064
	razem	m3	40,064

Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB,

**Kosztorys**

Budynek w miejscowości Strzeżów Drugi gmina Miechów dz.nr ewid. 155 - Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświetlowego ze zmianą jego funkcji - izolacje pionowe

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1 Izolacja ścian fundamentowych - budynek 1a</b>					
1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	85,58		
2	Odgrybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5m2	m2	91,69		
3	Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ścian fundamentowych	m2	91,69		
4	Tynki cem. kat.III wykonywane ręcznie ścian płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m2	91,69		
5	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	91,69		
6	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	91,69		
7	P.a. Izolacje z płyt styrodurewych gr. 11 cm pionowe na zaprawie	m2	91,69		
8	P.a. Izolacje pionowe z folii kubełkowej	m2	91,69		
9	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III	m3	85,58		
<b>2 Izolacja ścian fundamentowych - budynek 1b</b>					
10	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	11,496		
11	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	14,37		
12	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	14,37		
13	P.a. Izolacje z płyt styrodurewych gr. 11 cm pionowe na zaprawie	m2	14,37		
14	P.a. Izolacje pionowe z folii kubełkowej	m2	14,37		
15	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III	m3	11,496		
<b>3 Izolacja ścian fundametowych - budynek 1c</b>					
16	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	40,064		
17	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	50,08		
18	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	50,08		
19	P.a. Izolacje z płyt styrodurewych gr. 11 cm pionowe na zaprawie	m2	50,08		
20	P.a. Izolacje pionowe z folii kubełkowej	m2	50,08		
21	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III	m3	40,064		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			